Vergleich der Varianten A, B und C (Version 2)

Gastronomie großzügig, Büros kompakt, Wohngeschosse abgestuft. Alle Werte hypothetisch und aus der Geometrie berechnet; keine Variante ist festgelegt.

Kriterium	A: moderat vergrößert	B: erweitert und abgestuft	C: maximal sinnvoll, abgestuft
Gebäudeform	Anbau 1,50 m; Staffel bündig mit EG-Rückwand; Dachterrasse 2,3 m	Anbau 3,00 m; Staffel 1,50 m kürzer; Treppenform mit Dachterrasse 2,3 m	Anbau 4,50 m; Staffel 2,00 m; Treppenform mit Dachterrasse 3,3 m; 5 Stützen
Außenmaße EG / 1. OG / 3. Geschoss	32 × 18 / 32 × 19,5 / 30,4 × 16,4 m	32 × 18 / 32 × 21,0 / 30,4 × 17,9 m	32 × 18 / 32 × 22,5 / 30,4 × 18,4 m
Projizierte Fläche (1. OG), GRZ-Zahl	618 m², 0,64 (Grenze theoretisch 576 m²)	660 m², 0,69 (Grenze theoretisch 576 m²)	702 m², 0,73 (Grenze theoretisch 576 m²)
Geschossfläche gesamt, Kubatur (Näherung)	BGF 1.693 m², BRI ca. 5.416 m³	BGF 1.775 m², BRI ca. 5.667 m³	BGF 1.831 m², BRI ca. 5.835 m³
Gastronomie brutto (Erdgeschoss)	ca. 440 m², davon Gastraum mit Bar 280 m²	ca. 440 m², davon Gastraum mit Bar 280 m²	ca. 440 m², davon Gastraum mit Bar 280 m²
Innenplätze (geschätzt) und Terrasse	ca. 138 innen (2,1 m² je Platz + 12 Barhocker), 60 Terrasse	ca. 138 innen (2,1 m² je Platz + 12 Barhocker), 60 Terrasse	ca. 138 innen (2,1 m² je Platz + 12 Barhocker), 60 Terrasse
Büros hinten im EG	2 Büros, ca. 56 m² netto (64 m² brutto)	2 Büros, ca. 56 m² netto (64 m² brutto)	2 Büros, ca. 56 m² netto (64 m² brutto)
Wohnungen (1. OG + 3. Geschoss)	9 + 7 = 16	9 + 7 = 16	9 + 7 = 16
Wohnungsgrößen netto (m²)	39, 43, 57, 58	39, 43, 68, 69	44, 49, 65, 71
Wohnfläche netto gesamt	ca. 773 m² (Excel-Stand 655 m²)	ca. 846 m² (Excel-Stand 655 m²)	ca. 895 m² (Excel-Stand 655 m²)
Zusätzliche Wohnfläche gegenüber A	–	+73 m² (+9 %)	+122 m² (+16 %)
Überdachte Stellplätze	11 Plätze, 1,5 von 5,0 m Tiefe überdeckt	11 Plätze, 3,0 von 5,0 m Tiefe überdeckt	11 Plätze, 4,5 von 5,0 m Tiefe überdeckt
Stützen, Rangierfläche, Durchfahrt	keine Stütze; Fahrgasse 6,00 m (192 m²); h 3,20 m	keine Stütze; Fahrgasse 6,00 m (192 m²); h 3,20 m	5 Stützen an der Auskragungskante; Fahrgasse 6,00 m; h 3,20 m
Wohnqualität	Vorn 5 Studios mit Balkon, hinten 4 Wohnungen 58 m²; Terrasse nur 2,3 m	Vorn wie A, hinten 4 Wohnungen 68 m², Staffel hinten 69 m²	Vorn 5 Wohnungen 44 m², hinten 71 m², Staffel 49 und 65 m²; Tiefe/Breite höchstens 1,64
Nachweisstatus	Projektion über 576 m²: nicht nachweisbar	Projektion über 576 m²: nicht nachweisbar	Projektion über 576 m²: nicht nachweisbar

KENNZAHLEN

Erdgeschoss **in allen Varianten 32 × 18 m**

OFFENE PUNKTE (NICHT GELÖST)

- C-30 Baufenster, GRZ und Zählung von Auskragungen sind unbekannt: alle drei Varianten übersteigen die theoretische GRZ-Fläche.
- C-28 Stellplätze: Bedarf 61, nachweisbar nur 11 (Annahme).
- C-29 Grundstückszuschnitt (hier 32 × 30 m angenommen), Zufahrt, Anlieferung unbekannt.
- C-37 Büros 56 m² statt 165 m²: Mieteinnahmen und Gastro-Pacht nicht neu gerechnet.
- C-35 Tragwerk der Auskragungen offen.

HINWEISE

Erdgeschoss in allen Varianten gleich. Gastronomie: Gastraum 280 m², Küche 60, Lager 27, WC 24, Personal 20, Flur 20, Anlieferung 9.

Wohnungsgrößen netto = Brutto × 0,88 (Annahme).

Keine Renderings, keine Förderthemen.

Neue Mitte Werlte · Baufeld 3

Bauvorhaben: Restaurant und Bar, Büros, Wohnungen

Vergleich der Varianten A, B und C

Tabelle

Stand 22.10.2026 · Modell NEUE_MITTE_MASTER_DRAFT_A_003

VORLÄUFIGER ARBEITSSTAND – nicht freigegeben